

# 阳新县2022年市级财政衔接资金分配计划备案表

县（市）名：阳新县

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
								<b>2623.5</b>	
1	白沙镇	平原村	基础设施	塘堰建设	塘提护坡长130米，高1.5米，底宽0.7米，面宽0.4米，清淤600m <sup>2</sup>	新屋下组	3	3	
2	白沙镇	坪湖林村	基础设施	塘堰建设	1.总蓄水量为560立方、2灌溉面积200亩、3需浆砌长240米，高2.5米，厚度0.04米，四周四个长1米总高1.5米台阶	坪湖林一组	12	9	
3	白沙镇	山口村	基础设施	塘堰建设	余家畈湾门口塘四周塘埂硬化120米*3米*0.2米，四周大理石护栏1.8米宽*1米高*150米	山口村余家畈门口塘	5	5	
4	白沙镇	五珠村	基础设施	沟渠建设	护坡高2米，宽0.5米，长110米，土方250方，清淤150方	五珠村保畈组	6.2	5	
5	白沙镇	巢门村	基础设施	沟渠建设	水沟两边砌石块900米，宽50公分，高80-100公分不等，其中巢老组100米铺水泥管，（内径1米）。	对面屋巢老组	12	5	
6	白沙镇	高椅村	基础设施	产业路建设	长560米，宽3.5米，厚0.2米	高椅山湾	24	13	
7	白沙镇	白沙铺村	基础设施	产业路建设	长500米，宽4米，厚0.2米	马良珍桥头至马屋山	28	8	
8	白沙镇	韩家山村	基础设施	村组道路建设	韩家山村村级主路（韩新段）扩宽加固工程： 1.扩宽部分基础开挖及渣石回填：长85米*宽3.5米*高2.2米=654.5立方； 2.砌石加固：长85米*宽0.8米*高2.2米=149.6立方。	韩家山村韩新组	15	8	
9	白沙镇	山口村	基础设施	产业路建设	产业公路300米*0.2*3.5，C25混凝土硬化	新屋下组后背黄阳一级公路至茶叶加工厂	12	5	
10	白沙镇	新星村	基础设施	村组道路建设	火烧厂组环组路硬化（主路口至石义斌门口），全长180米，宽5米，厚20公分	新星村火烧厂组	9	6	
11	白沙镇	兴祖村	基础设施	村组道路建设	上潘组210米×3.5×0.2；上周组100米×3.5×0.2；路基开挖4.5米	上潘组、上周组	15	7	
12	白沙镇	金龙村	基础设施	产业路硬化	金龙村马山组路口至许召田农庄产业路新建， 1.用C30混凝土硬化长967米*宽3.5米*0.2米（含施工保养）； 2.路肩培土每边0.5米	马山组	35	8	
13	白沙镇	白沙铺村	基础设施	村组道路建设	长450米，宽3.5米，厚0.2米	马良珍至高椅村路	18.2	5	
14	白沙镇	上潘村	基础设施	塘堰建设	金墩组门口塘清淤 挖机开挖18小时，塘埂加固块石浆砌140米，高2米，宽1米，塘边道路硬化130米长，宽3.5米，厚0.2米，护栏140米	上潘村	23	23	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
15	白沙镇	荣山村	基础设施	塘堰建设	二、四组门口塘改造： 1. 塘四周浆砌块石护坡，长270米*宽1.5米*高1.8米 2. 清淤货车转运费、挖机费、抽水电费270米*2米*1.5米 3. 溢洪道改造 4. 水泥花瓶护栏270米	荣山村	40	28	
16	白沙镇	坪湖林村	基础设施	道路硬化	1、坪湖林组至二组硬化长1.7公里，宽3.5米，厚0.2米	坪湖林组至二组	69	35	
17	白沙镇	韩家山村	基础设施	村组道路硬化	村组道路硬化长3600米*宽3.5米*厚0.2米	韩家山村	146.1	60	
18	城东新区	石震村	基础设施	塘堰建设	太屋组水塘改造1.5亩	太屋组	4.8	4	
19	城东新区	焦山村	基础设施	沟渠建设	堤坝维护加固280平方米、沟渠维护清淤120平方米，闸门新建一套	焦山村四组	8.6	5	
20	城东新区	何垅村	基础设施	村组道路建设	硬化道路长600米，宽4米，厚0.2米	九组	36	20	
21	城东新区	焦山村	基础设施	村组道路建设	长1000米、厚0.18、宽3.50米水泥路	焦山村	45	20	
22	枫林镇	月朗村	基础设施	安全饮水	新建一个容积100m <sup>3</sup> 的蓄水池和一个容积50m <sup>3</sup> 的过滤池	柯家组、华家组	12	12	
23	枫林镇	坡山村	基础设施	村组道路建设	新建150米、1米宽、深2.5米路基护坡，即375m <sup>3</sup> 块石包浆	枫林组	11	11	
24	枫林镇	杨桥村	基础设施	村组道路硬化	新建环镇路杨桥段路基长300米、高2.5米、宽1米的护坡，即750m <sup>3</sup> 块石浆砌	杨桥村	20	20	
25	枫林镇	枫林村	基础设施	村组道路建设	产业路硬化，长2000米、宽4.5米，厚20厘米	绒湖组	110	30	
26	枫林镇	坡山村	基础设施	电网改造	2000米弱电管网改造，地下埋入8根规格型号#110螺旋管，并隔一段距离建设十字井	坡山村	35	35	
27	枫林镇	水源村	基础设施	沟渠建设	竹林堰加固维修，新建长8米、宽10米、高度2米的堰，堰两侧新修砌石挡土墙长100米，高2.5米，宽60	竹林组	12	5	
28	枫林镇	大桥村	基础设施	塘堰建设	杨家凹灌溉塘扩容4亩，长度50米，宽10米的堤坝加高2米，开挖土方3000m <sup>3</sup>	何贴组	28.6	8	
29	枫林镇	下庄村	基础设施	塘堰建设	小坡组门口堤坝加固加高，在原有基础上新修长700米、高度约2米、宽度5米（材质风化石）	小坡组	49	8	
30	枫林镇	杨桥村	基础设施	沟渠建设	下湾组至树坳组修建灌溉渠修建长1800米，宽0.7米，高0.7米	下湾组、树坳组	29	8	
31	枫林镇	水源村	基础设施	塘堰建设	谈山组岭上塘加固维修，浆砌石坝长70米，宽0.6米，高2米。修土方塘坝长30米，宽7米，高4米	谈山组	8	5	
32	枫林镇	月朗村	基础设施	村组道路硬化	鄢家组道路修建长300米、宽4.5米、厚度20公分	鄢家组	8	5	
33	枫林镇	杨山村	基础设施	村组道路建设	黄家路口到柯三房组长度1.1公里道路扩宽1.5米，厚度20公分	柯三房组	22	5	
34	浮屠镇	华垅村	基础设施	沟渠建设	沟渠铺设水泥板长500米，高2米，无需硬化底部	华垅村一、二组	12	12	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
35	浮屠镇	山下村	基础设施	沟渠建设	新建四组新屋面口至天山港沟渠，使用块石浆砌，长180米，宽1米，深1.2米，沟底需水泥硬化216立方米	山下村4组	7	6	
36	浮屠镇	栗林村	基础设施	村组道路建设	硬化六组保下湾总长为230米，宽4米，厚0.2米户户通道路（不含路基部分）	栗林村 六组	9	8	
37	浮屠镇	栗林村	基础设施	村组道路建设	硬化五组岔路口总长为145米，宽4米，厚0.2米户户通道路（不含路基部分）	栗林村 五组岔路口	5	4	
38	浮屠镇	张畈村	基础设施	泵站建设	新建两座闸门，高2米，宽1.5米，建设购买两台二十二千瓦的机组，1个面积为9平方米的泵房，1个面积约为150平方的蓄水池，在排水口建挡水墙，长	八组	42	40	脱贫村
39	浮屠镇	山泉村	基础设施	沟渠建设	沟渠块石护坡长2600米，其中2450米，宽0.5米，沟渠底部硬化，高1米；150米长，宽0.6米，高2.5米，底部不硬化	山泉村茂林至下三房	18	18	
40	浮屠镇	下李村	基础设施	塘堰建设	1200平方米(48M*25M)灌溉塘改造：挖淤泥、流砂300立方米；土方整形加固100立方米；迎水面浆砌块料160立方米。砖砌渠道(100M*0.24M*1M*2边)48立方米，混凝土垫层12立方米(100M*0.8M*0.15M)	明马组	14	12	
41	浮屠镇	献甲村	基础设施	产业路建设	"7"字路至下陈港修建道路约400m*3.5m*0.2m，路基铺碎石长400m,宽4m,厚0.1m。	献甲村下陈港	22	16	
42	浮屠镇	烧厂村	基础设施	村组道路建设	硬化村主干路全长1980米，在原宽3.5米基础上扩宽1.5米至4.5米，厚0.3米，含路基建设	烧厂村106国道路口至赵礼中组	28	12	
43	浮屠镇	西边良村	基础设施	村组道路建设	道路硬化440米，宽3.5米，厚0.2米，含路基建设长440米，宽5.5米	西边良村老加工厂至八湘颈	30	16	
44	浮屠镇	前山村	基础设施	村组道路建设	通组公路硬化长400米，3.5米宽，厚0.2米不含路基建设	前山村玉彩组	15	12	
45	浮屠镇	下秦村	基础设施	产业路建设	门口龙公路至阳新县隆悦生态家庭农场，产业路硬化建设长510米，宽3.5米，厚0.2米，不含路基建设	门口龙公路至阳新县隆悦生态家庭农场	18	15	
46	浮屠镇	公桥村	基础设施	村组道路建设	硬化道路塘下组至公桥街、连二塘至李杨线计200米长、宽3.5米、厚0.2米；塘上至塘下250米长、宽3.5米、厚0.2米；李杨线至陈家祠堂235米长、宽3.5米、厚0.2米。	公桥村	32	32	脱贫村
47	浮屠镇	陈秀村	基础设施	村组道路建设	新建通组公路硬化长790米，宽3.5米，厚0.2米，并石渣平铺路基，长790米，宽4.5米，厚0.15米，铺设40#排水管总长30米	陈秀村杨形组公屋至薛家垅水库	36.5	8	
48	浮屠镇	陈秀村	基础设施	沟渠建设	使用7560立方土石渣加高堤坝，堤坝总长1800米、宽3.5米、高1.2米，底部无需硬化	北煞湖东渠陈秀畈	26	4	
49	浮屠镇	荻田村	基础设施	沟渠建设	玉湖截流港山下柯段河道疏通和新建钢筋混凝土结构拦水坝30米长、高1.2米，宽1.5米，外加宽7米缓冲	荻田村玉湖截流港山下柯段	20	16	
50	浮屠镇	玉垅村	基础设施	沟渠建设	扩建白门楼组李朝强门口水沟至石丽霞屋边水沟长400米，宽0.8米，深0.6米，及太新屋组李健门口至石后菊门口水沟长350米，宽0.6米，深0.4米	玉垅村白门楼组、太新屋组	12	12	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
51	浮屠镇	玉垅村	基础设施	沟渠建设	扩建水沟，长150米，宽0.8米，深0.4-0.7米，并硬化水沟旁路面长约为80米，宽0.8米	玉垅村李氏正屋旁	8	8	
52	浮屠镇	十八折村	基础设施	村组道路硬化	新建通中懈组公路长300米，宽4.5米，厚0.2米，无路基建设	十八折村石贵组	10	8	
53	浮屠镇	十八折村	基础设施	塘堰建设	港堰彻石长140米，高2米，宽1米	石玉至石德远港彻石	9	7	
54	浮屠镇	北煞湖社区	基础设施	村组道路建设	新建荆荻公路至泵站产业公路硬化长1000米，宽3.5米，厚0.2米，并用细石平铺路基，长1000米，宽4.5米，厚0.2米	王志农场荆荻公路至泵站	50	15	
55	浮屠镇	三保村	基础设施	产业路建设	路基块石护坡250立方，沙浆70立方，长350米、宽2.35米、厚0.3米，	三保湖路	14	12	
56	浮屠镇	方林村	基础设施	沟渠建设	沟渠块石浆砌长480米，宽0.5米，高1米	方林村八组	12	12	
57	浮屠镇	茶铺村	基础设施	村组道路建设	全长390米，宽4.5米，厚1米的砂石路基及20公分的水泥硬化路，170米两边护栏	茶铺村	20	18	
58	浮屠镇	龙井郭村	基础设施	沟渠建设	马田畈、伍德、组沟渠硬化400米，清淤泥400立方米，硬化长400米，高1.5米，底宽0.8米，上口宽2米	伍德、马田畈	22	14	
59	富池镇	富池村	基础设施	沟渠建设	鸡笼山泵站至富池口长200米、宽1.6米沟渠建设，涉及清淤、砌石约960立方米及勾缝。	富池村	28	20	
60	富池镇	张湾村	基础设施	塘堰建设	清空塘泥约3200方，用250-260元每米的大理石围约324米长的围栏，搭建临水平台480平方米	一组	28	20	
61	富池镇	良畈村	基础设施	沟渠建设	张友葱组污水管网5.5公里，其中DN600双壁波纹管510米，DN400双壁波纹管1558米，DN200HDPE管按每户30米，预计9km，埋深不小于0.7米。	张友葱组	120	20	
62	富池镇	袁广村	基础设施	沟渠建设	袁广村南北渠道1600米，宽2米，硬化厚度10公分，路肩长1600米，两边宽度50公分，并砌砖墙带抹灰。培土种植花圃、苗圃、苗木高30公分。	袁广村	50	20	
63	兴国镇	七里岗	基础设施	沟渠建设	建排污沟渠长230米，高0.9米；改造水井1个	五组	6	5	
64	兴国镇	宝塔村	基础设施	村组道路硬化	七里组下堤路硬化，修路基需求约2000m³土渣，硬化长100米，宽6米，厚度0.2米	七里组	15	10	
65	兴国镇	宝塔村	基础设施	村组道路硬化	完成益昌至主公路修路基500米长，5米宽，硬化500米，宽4米，厚度0.2米	益昌组	40	30	
66	兴国镇	南市村	基础设施	村组道路硬化	扩宽长520米，宽2米，厚20厘米；新建300米，宽5.5米，路基加高1米。	胡竹巷组	70	44	
67	黄颡口镇	太平村	基础设施	沟渠建设	程家湾至截留渠沟渠埋水泥管直径0.6米，长1500米。爱民水库至上畈沟渠改造埋水泥管直径0.6米，长100米。二组抗旱渠道埋水泥管直径0.5米，长150米。四组抗旱渠道埋水泥管直径0.5米，长200米。	太平村	41	41	脱贫村
68	黄颡口镇	黄颡口村	基础设施	沟渠建设	开挖沟渠约长750米、宽1米、高1.2米、1米厚安装维修排水系统，进行750m排水管网铺设。	一组	35	35	
69	黄颡口镇	黄颡口村	基础设施	产业路建设	对振兴大道范围内，黄颡口村一组所在位置进行路面破除、硬化路面550m、宽9-14m、厚0.2m；对原路面（9m）道路两侧各加宽2m。	一组	60	45	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
70	黄颡口镇	沙港村	基础设施	沟渠建设	修复塌陷石头墙长30米宽0.6米高1米新建石头墙长340米宽0.6米高1米	沙港村	20	10	
71	龙港镇	朝阳村	基础设施	塘堰建设	块石浆砌长100米*宽1米*高3.5米，及配套工程	5号产业鱼塘	10	10	
72	龙港镇	朝阳村	基础设施	塘堰建设	塘坝加固、土方挖填80*5*均宽10左右，合计约4000土方	朝阳村一二组	10	10	
73	龙港镇	大力村	基础设施	沟渠建设	水泥浇灌（长450米*宽0.15米*高0.6米）*2边及沟底硬化	三、四组	8	8	
74	龙港镇	大力村	基础设施	村组道路硬化	联户道路硬化长350米*宽3.5米*厚0.18米厚及基础工程	7组	10	10	
75	龙港镇	大桥村	基础设施	村组道路硬化	石柱垅第二段道路硬化长1300米*宽3.5米*厚0.18米及基础工程	二、三、四组	49.5	29.5	
76	龙港镇	官庄村	基础设施	塘堰建设	新建15千瓦抗旱泵站机械一套，机房12m <sup>2</sup> ，河堤块石浆砌长30米*高4米*宽1米	七组三下里	10	10	
77	龙港镇	金坪村	基础设施	沟渠建设	块石浆砌及挖填方长180米*宽0.6米*高1.2米*两边	一组	10	10	
78	龙港镇	坵上村	基础设施	村组道路硬化	原道路宽6米，加宽2米，两边路肩硬化全长800米*0.1米	1.2组	10	10	
79	龙港镇	坵上村	基础设施	沟渠建设	沟渠护坡石砌长100米*1.5米*0.8米，铺设路边排水沟水泥管Φ0.8米，长80米	坵上村6、7、8	6	6	
80	龙港镇	林上村	基础设施	沟渠建设	沙垵排洪港第一段块石浆砌长240米*高1.5米*宽0.6米*2	林上村沙垵排洪港	15	12.5	
81	龙港镇	门楼村	基础设施	沟渠建设	沟渠开挖及预制板安装长900米*高0.5米*两边	中畈	20	20	
82	龙港镇	石丘村	基础设施	沟渠建设	预制板安装长300米*高1米*两边	石丘村五组	10	10	
83	龙港镇	石丘村	基础设施	沟渠建设	预制板两边安装300米*高1米：石砌（长80米*宽0.8米*高2米）*两边	石丘村5组	15	5	
84	龙港镇	阮家畈村	基础设施	村组道路硬化	道路修复破损开挖、清运、路面平整，及道路硬化8000平方米	阮家畈村三角洲	80	10	
85	龙港镇	石角村	基础设施	村组道路硬化	联户路硬化，长300米*宽3.5米*厚0.18米	石角村5组	10	10	
86	龙港镇	汪家垅村	基础设施	沟渠建设	沟渠石砌（长450米*宽0.4米*高0.8米）*2边及沟底硬化	汪家垅村口1.2组	10	10	
87	龙港镇	汪家垅村	基础设施	塘堰建设	建农业灌溉排水泵站2个及配套设施	汪家垅村	10	10	
88	龙港镇	阳辛村	基础设施	沟渠建设	块石浆砌长150米*宽1米*高4米	二组大燕沟	40	10	
89	龙港镇	白岭村	基础设施	沟渠建设	排洪港石砌700立方米	白岭村4组.5组.6组.12组.16组	25	25	
90	龙港镇	白岭村	基础设施	村组道路硬化	道路硬化长230米*宽3.5米*厚0.18米及配套工程	白岭村3组	6	6	
91	龙港镇	茶寮村	基础设施	沟渠建设	建设拦水坝：堰长20米*宽3米*高2米，混凝土硬化；沟渠硬化170米，预制板安装100米长，0.6米高，石砌（70米*0.5米*0.5米）*两边	九组	10	10	
92	龙港镇	石下村	基础设施	村组道路硬化	道路基础工程及硬化长300米*宽3.5米*厚0.18米	10、14组	10	10	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
93	龙港镇	黄桥村	基础设施	沟渠建设	石块浆砌长220米*宽1米*高1.2米	二组新街畈	10	10	
94	龙港镇	龙港村	基础设施	沟渠建设	水毁护坡工程块石浆砌长36米*宽1.5*高6米	六组	10	10	
95	龙港镇	龙港村	基础设施	塘堰建设	一组新建便民洗衣台硬化长14米*宽2.6米*高2.2米； 二组排洪港石砌22*1*3.5*两边	一、二组	10	10	
96	龙港镇	龙港村	基础设施	沟渠建设	居民生活排水沟砖砌长480米*内空0.5*高0.8米 *2边，及沟面铸铁盖板	龙港村五组	10	10	
97	龙港镇	上曾村	基础设施	沟渠建设	沟渠石砌长300米*宽0.5米*高1米*两边	七组	10	10	
98	龙港镇	岩泉村	基础设施	村组道路硬化	原道路宽3.5米，加宽1.5米，长1.92千米，含基础土建工程及整修挖土方，土方约15000方左右。	一组金坑	10	10	
99	龙港镇	郭家垅村	基础设施	沟渠建设	排洪港护坡140米*高2米*宽1米	驼背树至新屋	10	10	
100	龙港镇	孔志村	基础设施	沟渠建设	石砌长350米*宽0.5米*高0.8米*两边	孔志郭高地	10	10	
101	龙港镇	马岭村	基础设施	村组道路硬化	产业道路硬化长300米*宽3.5米*厚0.18米	熊家	10	10	
102	龙港镇	殊溪村	基础设施	沟渠建设	沟渠预制板安装长500米*高0.5米*两边	吴家畈	10	10	
103	龙港镇	田铺村	基础设施	村组道路硬化	道路基础工程及硬化长300米*宽3米*厚0.18米	太河岭通组路	10	10	
104	龙港镇	梧塘村	基础设施	沟渠建设	预制板安装长500米*高1.2米*两边及其它配套工程建设	3组七房垅	10	10	
105	龙港镇	梧塘村	基础设施	沟渠建设	沟渠护坡石砌，长260米*宽0.8米*均高1.5米	梧塘村13组	10	6	
106	龙港镇	星潭村	基础设施	沟渠建设	块石浆砌长1000米*厚0.4米*高1米*两边	13组	27	27	
107	洋港镇	坳上村	基础设施	安全饮水设施建设	全村自来水建设，塑料PE管水管主管道#63的2000米、#90的1000米，水管分支管#63的1000米、#50的4000米。	坳上村	50	26	
108	洋港镇	崩山村	基础设施	塘堰建设	2组塘堰建设长110米、高1.8米、厚1米，浆砌石220立方米，土方开挖300立方。	崩山村	8	8	
109	洋港镇	崩山村	基础设施	河道整治	建设柏树下两边河堤长28米、高1.8米、基础深0.5m、顶宽0.6m、底宽1.2m，浆砌石128立方，土方开挖130立方。	崩山村	15	5	
110	洋港镇	潮坑村	基础设施	塘堰建设	四组沟渠建设长220米、高1.2米、底宽0.8米、顶宽0.7米，塘坎长70米、高3.5米、底宽1.2米、顶宽1米。浆砌石420立方米，土方开挖500立方米	潮坑村	15	15	
111	洋港镇	潮坑村	基础设施	沟渠建设	新建水口堰至余敦信家沟渠，长度120米、高度3.5米、底宽1.2米、顶宽0.8米，石头砂浆垒砌。	潮坑村	10	8	
112	洋港镇	车梁村	基础设施	沟渠建设	车梁村1-8组河堤加固长750米、高1.5米、宽0.6米，全程石头浆砌675立方，土方开挖700方。	车梁村	25	25	
113	洋港镇	车梁村	基础设施	河道整治	五组河堤建设长60米、高1.5米、基础深0.5m、顶宽0.6m、底宽1.2m，浆砌石108立方，土方开挖120方。	车梁村	4	4	
114	洋港镇	桂源村	基础设施	沟渠建设	4-6组新建沟渠长140米、高2.5米、宽0.7米、厚0.8米，浆砌石270立方，土方开挖300立方。	桂源村	10	10	
115	洋港镇	桂源村	基础设施	村组道路建设	2、6、9组砂石路基建设长1200米、宽4.5米、厚10公分，用50公分的水泥管建设11处涵洞，土方开挖1000立方。	桂源村	10	10	
116	洋港镇	黄坪村	基础设施	塘堰建设	肖家堰长50米、宽10米、厚5米钢筋混凝土建设。	黄坪村	55	30	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
117	洋港镇	沙地村	基础设施	塘堰建设	六组大坑新塘建设，塘堰加固四方水泥浆砌石213立方米，长55米、宽30米、高2.5米、厚1米，加装栏杆170米。	沙地村	8	7	
118	洋港镇	沙地村	基础设施	塘堰建设	七组新塘改造，加固塘堰四方砌石190立方米，长120米、高2.4米、厚0.8米。	沙地村	7.5	7.5	
119	洋港镇	下磨村	基础设施	塘堰建设	六组石灰塘修复加固220立方，长500米、宽0.5米、高1.2米，四方水泥浆砌石压顶。	下磨村	12	12	
120	洋港镇	下磨村	基础设施	沟渠建设	刘家庄新建沟渠长2000米、底宽0.6米、顶宽0.8米、高1米，水泥预制板制成，机耕路长1200米。	下磨村	16	16	
121	洋港镇	下栈村	基础设施	沟渠建设	五组油榨下桥至三组桥长190米、0.6米厚、1.7米高，浆砌石560立方，土方开挖600方。	下栈村	20	20	
122	洋港镇	小港村	基础设施	塘堰建设	3组，蓄水塘加固，水泥浇灌长50米、高5米、厚0.8米。	小港村	5	5	
123	洋港镇	小港村	基础设施	沟渠建设	1至6组，新建沟渠长300米、宽1米、高1.5米，浆砌石400立方。	小港村	15	15	
124	洋港镇	新城村	基础设施	沟渠建设	沟渠建设长600m、宽1.5米、高1.3米、厚0.4米，石块浆砌320立方，土方开挖280立方。	新城村	12	12	
125	洋港镇	新城村	基础设施	沟渠建设	小泉口沟渠水泥浆砌石块230米长、1.5米高、0.6米宽，土方开挖180立方，石块浆砌150立方。	新城村	13	7	
126	木港镇	田畝村	基础设施	沟渠建设	二组横路向上延伸300米，两侧沟渠清淤砌石浆砌，高1.5米，宽1.3米，两侧块石护砌厚度0.75米，总工程量675立方米。	二组横路到四斗堰	27	25	
127	木港镇	陈祠村	基础设施	塘堰建设	对毛岭组门口塘进行浆砌石头墙护坡建设，长100米、宽0.8米、高2米；对毛岭组内水道进行浆砌石头墙护坡建设，长270米、宽0.8米、高1.7米。	毛岭组门口塘、毛岭组内水道	19	14	
128	木港镇	木港村	基础设施	塘堰建设	木港村化龙潭组下畝拦水堤坝、溢洪道、混凝土80立方，平均3米高，水泥硬化。	木港村化龙潭组下畝	5	5	
129	木港镇	宋山村	基础设施	沟渠建设	老屋组水井至中间屋沟渠长120米，上口宽1.5米、底宽1米、深1米，上口两边宽0.4米，硬化0.1米厚，底部硬化0.1米，孙家咀安装出水管排水，长120米，管子内径0.5米。	老屋组水井至中间屋、孙家咀山边至公路出口	10	10	
130	木港镇	宋山村	基础设施	沟渠建设	渠道528米，其中上明组稻田渠道长230米，上口宽1.3米、底宽1米、深0.9米，底和边铺都设水泥板；六房组稻田渠道长235米，两边铺设水泥板，华家组稻田渠道两边铺设水泥板	宋山村上明组、六房组、	15	15	
131	木港镇	漆桥村	基础设施	村组道路建设	汪家组成家柳家到汪太贵家门口道路水泥硬化300米，宽3.5米，厚度0.2米	漆桥村汪家组	8	8	
132	木港镇	太平村	基础设施	村组道路建设	在太开袁组水泥硬化路面长570米，宽3.5米，厚度20公分	太平村太开袁组	20	8	
133	排市镇	富山村	基础设施	产业路建设	修建雷公洞组后边颈至麻坭机耕砂石路，长1000米，宽6米	雷公洞组	8	7	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
134	排市镇	河北村	基础设施	泵站建设	长塘泵站维修，更换700ZLB-85型号橡胶轴承8个，18330型号推力轴承4套，3536型号球面轴承4套，机油20KG，黄油5KG，M20*90型号螺栓80套，P60-3型号水闸门换橡1块，40*2热度锌压铁4块，16*80型号镀锌螺丝80套	长塘泵站	13	10	
135	排市镇	河北村	基础设施	塘堰建设	2、11、14三组交界门口塘改造，面积3亩，深1.5米，清淤补漏，四周浆砌，铺设预制板，修建埠	11组	15	12	
136	排市镇	河北村	基础设施	产业路建设	长塘畈长堤修建产业砂石路一条，长4500米，宽4米，厚0.08米。土方填平，表层铺设瓜米石，碾路机碾压夯实。	长塘畈	28	28	
137	排市镇	河北村	基础设施	产业路建设	1组至11组水果种植园修建产业砂石路一条，长2000米，宽4.5米，厚0.08米。土方填平，表层铺设瓜米石，碾路机碾压夯实。	1组、11组	7	7	
138	排市镇	龙口村	基础设施	产业路建设	新建黄塘组桃园基地产业砂石路，长970米，宽4米	黄塘组	6	4	
139	排市镇	梅潭村	基础设施	塘堰建设	石潭一至五组修建沟渠，长500米，宽1米，深1.2米，一面块石浆砌，一面铺设水泥板	石潭一至五组	10	6	
140	排市镇	梅潭村	基础设施	产业路建设	改扩建周家垅产业砂石路，平整扩宽原路基，长1800米，宽4.5米	周家垅	8	6	
141	排市镇	日清村	基础设施	河道整治	牧羊河日清村段河堤整险加固，全长1100米，堤顶加宽1米，坝体加高1.7米，新建堤脚压浸平台高1米，宽5米。	牧羊河日清村段河堤	50	15	
142	排市镇	山田村	基础设施	产业路建设	新建明观泉油铺至太南山水泥硬化路，长600米，宽4.5米，厚0.2米	明观泉油铺	28	4	
143	排市镇	山田村	基础设施	河道整治	牧羊河山田村段河堤整险加固，反压平台整险加固长900米，高1米，顶宽4米，底宽6米，土方4500m <sup>3</sup> （其中1440立方米为块石压脚）	牧羊河山田村段河堤	20	10	
144	排市镇	上王村	基础设施	沟渠建设	1、阡家垅排水沟整治，浆砌石修建排水沟，长600米，宽1米，深1.5米，上面铺水泥盖板。 2、阡家垅水塘整治，面积1亩，块石护坡长180米，高2米，修建大理石栏杆180米。 3、上王三桥至七组水田沟渠改造，长200米，宽2米，高3米，块石浆砌。	阡家垅	75	60	
145	排市镇	万家村	基础设施	村组道路建设	修建五组路口至新塘路口水泥路，长300米，宽3.5米，厚0.2米	5组	10	7	
146	排市镇	西元村	基础设施	沟渠建设	太平山路口沟渠维修，浆砌石建造，长50米，宽0.8米，深1.5米	太平山路口	5	4	
147	排市镇	西元村	基础设施	沟渠建设	四组沟渠整修，浆砌石建造护坡石头墙，共计长150米（其中40米为两侧建造，70米为单侧），宽0.8米，高1.8米。	四组	15	15	
148	排市镇	西元村	基础设施	村组道路建设	西元村路口修建水泥硬化路，长300米，宽8米	西元村路口	35	30	
149	排市镇	中山村	基础设施	塘堰建设	下舒组下边塘塘堰整修第一期工程，砌石修建堤坝长132米，高3米，宽2.8米，修建水泥栏杆长98米	下舒组	13	5	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
150	三溪镇	八斗村	基础设施	塘堰建设	新建灌溉山塘6亩，混凝土浇灌150立方	刘家冲组	10	7	
151	三溪镇	竹林村	基础设施	泵站建设	新建三处3处挡水闸	竹林大湾、竹林下畈、龙王冲组	9	9	
152	三溪镇	藏河村	基础设施	沟渠建设	骆家宕组沟渠建设，长700米，宽0.8米、高1米	骆家宕	15	10	
153	三溪镇	黄冲村	基础设施	沟渠建设	陈家晚组排洪沟长400米、宽2米、高1.5米	黄冲村陈家晚	15	9	
154	三溪镇	木林村	基础设施	塘堰建设	木林湾蓄水塘等安全护栏220米，挡土护坡长40米、高2.5米	木林湾五联组	20	9	
155	三溪镇	丫吉村	基础设施	沟渠建设	泵站设施一套、修建沟渠长600米、宽80公分、高1米、安装线路长300米。	港南畈湖	30	10	
156	三溪镇	三溪口村	基础设施	村组道路建设	中心小学右侧路面翻新，长55米宽3.5米，厚0.2米，延长路面硬化70米，宽3米，厚0.2米	三溪口村老街	15	7	
157	三溪镇	三溪口村	基础设施	村组道路建设	新建沿河路160米，宽3.5米，厚20公分	三溪街	8	4	
158	三溪镇	石牛村	基础设施	村组道路建设	连七组水泥路长300米，宽3.5米，厚20公分	连七组	20	10	
159	三溪镇	姜福村	基础设施	沟渠建设	新建及维修沟渠长800米、宽0.6米、高一米	姜福村	17	15	
160	三溪镇	八湘村	基础设施	产业路建设	庞新屋组新建产业路250米长，3.5米宽，0.2米厚	庞新屋组	8	8	
161	三溪镇	横山村	基础设施	村组道路建设	杨家畈半山王组村庄整治，晒谷场硬化200平，污水沟整治长200米、宽0.6米，高0.6米；断头路硬化60米，宽3.5米，厚20公分	横山村	9	9	
162	三溪镇	世林村	基础设施	沟渠建设	新建产业基地沟渠450米X3条，宽60公分，深80公分	世林村	20	8	
163	三溪镇	田西村	基础设施	村庄整治	田西组硬化晒谷场（长50米，宽50米，高0.2米）	田西村	30	9	
164	王英镇	蔡贤村	基础设施	沟渠建设	石蒿组水渠硬化改造长600米，宽0.6米，高0.4米	蔡贤村石蒿组	4	4	
165	王英镇	车前村	基础设施	沟渠建设	上塔畈沟渠维修长356米，宽4米，高0.2米	车前畈	5	5	
166	王英镇	大田村	基础设施	塘堰建设	新建门口塘安全护栏320米	里显太组和外显太组	5	5	
167	王英镇	大湖村	公共服务	安全饮水设施建设	安装Φ90主水管1000米	老屋巷组	5	5	
168	王英镇	添胜村	公共服务	安全饮水设施建设	更换饮水Φ90主水管1000米	二组	5	5	
169	王英镇	大湖村	基础设施	村组道路硬化	1. 骆家山组新建公路107米，宽3米，厚0.2米；2. 老屋巷组新建公路124米，宽0.8米，厚0.1米；3. 陈家龙组新建公路104米，宽3米，厚0.2米，新建安全防护栏杆20米；4. 石坪组公路硬化130米，宽4米，厚	骆家山组	24	24	
170	王英镇	法隆村	基础设施	村组道路硬化	1. 过沟、港畈、南山组过沟公路拓宽并硬化长90米，宽3.5米，厚0.2米；2. 港畈公路拓宽硬化长200米，宽1米，厚0.2米；3. 南山沟河堤整治250米，宽1米，机耕路拓宽长250米，宽4.5米；4. 陈真组公路硬化长260米，宽3.5米，厚0.2米	过沟、港畈、南山、陈真组	20	20	
171	王英镇	王文村	基础设施	村组道路硬化	下庄月台组道路硬化长30米，宽6米，厚0.2米；上庄新村路面硬化长300米，宽6米，厚0.2米	上庄新村、下庄月台组	20	20	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
172	王英镇	蔡贤村	基础设施	村组道路硬化	蔡贤村蔡祠桥至抗战遗址指挥部道路硬化长380米，宽3.5米，0.2米厚，修筑路基土方2000方	蔡贤村蔡祠桥至抗战遗址指挥部	16	16	
173	王英镇	车前村	基础设施	村组道路硬化	村组道路硬化长550米、宽4米、厚0.2米	上王、珠林下组	26	26	
174	王英镇	鲁山村	基础设施	产业路建设	深头垅至红铁垅环库产业机耕路基长2000米，宽7米，路基土方挖方工程量约21000立方，路基土方填方工程量约16000立方	深头垅至红铁垅	25	25	
175	王英镇	王英村	基础设施	村组道路硬化	村组道路硬化长300米、宽4.5米，厚0.2米，路基修筑土方挖运1650方)	老新屋组	20	20	
176	王英镇	王文村	基础设施	产业路建设	南山机耕路长2600米，宽4米，土方4000方	王文村一二小组	5	5	
177	王英镇	谷才村	基础设施	村组道路建设	南谷才片道路硬化长110米，宽4米，厚0.2米	南谷才组	5	5	
178	王英镇	彭垅村	基础设施	村组道路建设	村组入户路硬化长300米，宽3米，厚0.2米	梨窝组	8	8	
179	陶港镇	王桥村	基础设施	沟渠建设	沟渠建设110米，底部钢筋混凝土浇筑内空宽度1米，厚0.15米，其中一边新建钢筋混凝土挡土墙，宽0.4米，高1.5米，另外一边块石浆砌1米高，0.5米宽。	王桥村	15	14	
180	陶港镇	程法村	基础设施	泵站建设	20厘米直径钢管800米，35KW电泵一台	长乐港至程法村新屋余组	35	35	
181	陶港镇	朱应村	基础设施	村组道路建设	长500米，厚0.2米，路基4.5米，硬化4米	黄阳路口至易迁点	35	25	
182	陶港镇	陶港村	基础设施	村组道路建设	新修路产业：1、道路硬化180米，宽3.5米，厚0.2米；	樊祥老路至237省道	26	26	
183	陶港镇	陶港村	基础设施	产业路建设	樊祥老屋至原阳富路，建设砂石路420米长，宽3.5米、厚0.3米	樊祥老屋	5.5	5	
184	陶港镇	官塘村	基础设施	沟渠建设	鑫达家庭农场沟渠建设： 1、沟渠开挖疏通800米；宽2米；深1.2米； 2、550亩优质水稻基础设施抗洪排涝沟渠维护； 3、机耕路维护长800米，宽3米；	官塘村	15	7	
185	陶港镇	官塘村	基础设施	沟渠建设	竹林组排水渠工程建设：1、排水渠开挖疏通240米，浆砌石块砌墙120米，宽0.6米，高1.2米； 2、铺设管道长110米，管道内径1.2米； 3、路基平整铺石渣长150米，宽6米，厚0.3米，沙井6个，长1米，宽1米。	官塘村	20	10	
186	网湖湿地	向录村	基础设施	村组道路建设	长1000米、宽4.5米、厚0.2米	向录村汝管冲	72	20	
187	沔源口镇	鲤鱼海村	基础设施	安全饮水	自来水管改造、加装电子水表，加压站	鲤鱼海村	50	20	
188	沔源口镇	金盆村	基础设施	塘堰建设	人居环境整治，通组公路硬化160米、水塘清淤2个	金盆村上行头、下陈湾、下冯湾	30	10	

序号	镇区	村名	项目类别	项目名称	项目建设具体内容	项目建设地点	投资资金（万元）		备注
							总投资	财政专项衔接资金	
189	伟源口镇	沙湖村	基础设施	沟渠建设	排洪港260米清淤、护坡，小桥改造	沙湖村	30	20	
190	海口湖管理区	广言村	基础设施	村组道路硬化	新建道路硬化长度290米（部分新建路基）4.5米宽，0.2厚度.底层采取砂石压实。	广言村	26	26	
191	金海管理区	竹林村	基础设施	塘堰建设	竹林湾新屋边塘堰护栏500米，砌石600立方，地坪90立方。	竹林湾4-5组	50	30	
192	金海管理区	凡庄村	基础设施	塘堰建设	凡庄村陈天形水库堤坝加固修复长60米，宽15米，另排洪道15米。闸口一个15米。	陈天形	10	10	
193	金海管理区	屋边村	基础设施	村组道路建设	塘下湾700米道路硬化，2.5米宽	屋边二组	15	15	