附件

阳新县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接入库项目申报表（第二批）

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
1	白沙镇	汪武颈村	沟渠建设	产业发展	新建	汪武颈村太塘组	2021.10-2021.12	汪武颈村	沟渠建设总长445m，分二段，其中下段300m，上段145m。均采用混凝土垫层100mm厚，两边砖砌成沟，下段800mm高，600mm内宽；上段500mm高，400mm内宽。均采用下半37墙，上半24墙，单面抹灰，细石混凝土60mm厚压顶。其他附属工程，暗埋水管13m，港边块石护坡11m，均高1.3m，过桥水槽7.5m。	20	20	衔接资金	黄习三庄、太塘、铁铺、潘云等村组约230户农户1000余人	防汛抗旱助力农业发展，美化乡村。
2	白沙镇	舒畈村	产业道路硬化	产业发展	新建	舒畈村	2021.10-2021.12	舒畈村	挖土方495立方，回填48立方、土方碾压1650平方，铺石渣1650平方、路床整形，路面硬化全长400米宽3.5米厚0.2米	23	20	衔接资金加自筹	舒畈村村民776户3680人	壮大产业发展，发展旅游方便游客采摘。
3	白沙镇	舒畈村	村组道路硬化	基础设施	新建	舒山下组	2021.10--2021.12	舒畈村	道路硬化全长260米，宽3.5米，厚0.2米,土方50立方，铺石渣260立方，预埋水管40米	13	10	衔接资金加自筹	舒畈村村776户3680人	方便全村776户村民出行

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
4	白沙镇	吕广村	水果种植	产业发展	投资合作	吕广村汪天组	2021.10-2021.12	吕广村	投资合作阳新县鑫荣家庭农场水果种植	20	20	衔接资金	吕广村村民及脱贫户	壮大村集体年收入，带动脱贫户务工增收。
5	白沙镇	同斗村	蔬菜基地建设	产业发展	新建	新屋组	2021.10月--预计年底完工	同斗村委会	建设排水道 1000 米，沟渠 1200 米，基地机耕路硬化 250 米，建蔬菜大棚 50 个，建喷灌系统，冷藏库 30 平方，水塔一个 15 立方，	140	140	衔接资金	同斗村村民及脱贫户	壮大村集体收入，带动群众务工增加收入
6	白沙镇	赤马村	蔬菜基地建设	产业发展	新建	赤马村	2021.10月开工，预计年底完工	赤马村	新建蔬菜大棚 20 个， 建设试验田 30 亩 新建田间沟渠约 1900 米 新建田间公路：约 1200 米	100	100	衔接资金	赤马村村民及脱贫户	壮大村集体收入，带动群众务工增加收入
7	白沙镇	赤马村	村组道路硬化	基础设施	改建	赤马村	2021.10-2022.2	赤马村	下垅组至村委会，全程 1.4 公里，原公路路面宽 3.5 米，拓宽路面 2 米，厚 0.2 米	30	20	衔接资金+村自筹	赤马村 580 户 2650 村民出行	方便全村村民出行安全
8	白沙镇	月星村	产业路硬化	产业发展	新建	月星村	2021.9月 -11年12月	月星村委会	产业路硬化长 760 米宽 3.5 米厚 0.20 米	29	8	交通部门补贴+衔接资金+村集体资金	全体村民 328 户 1348 人	方便村民务农出行，农产品销售，带动产业发展
9	白沙镇	坪湖林村	产业路硬化	产业发展	新建	二组主公路路口至何中山脚	2021 年 10 月至 11 月	坪湖林村	产业路硬化长 200 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米	9	8	群众自筹加衔接资金	全村 448 户，2128 名村民出行	方便村民务农出行，农产品销售，带动产业发展

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
10	白沙镇	荣山村	道路护坡	产业发展	新建	阮新组至姜家林	2021.10-2021.12	荣山村	产业路护坡工程: 1、路面两边浆砌石：长 320 米*高 1 米*宽 0.5 米; 2、护坡浆砌石：长 18 米*高 1.5 米*宽 0.8 米; 3、水泥管 500mm24 米，水泥管 100mm8 米; 4、水泥板长 30 米*高 1.5	9	8	自筹+衔接资金	全村 757 户 3098 人	方便村民务农出行，农产品销售，带动产业发展
11	白沙镇	金龙村	村组道路硬化	基础设施	其他	金龙村江龙环组西路至牛屎窝	2021.10-2021.12	金龙村	1、用 C25 混疑土硬化长 1000 米、宽 3.5 米、高 0.2 米（含施工保养） 2、路肩培土每边 0.5 米	41	5	衔接资金+村民自筹+交通补贴	金龙村 706 户 3400 人	方便全村村民出行安全
12	白沙镇	五珠村	安全饮水	其他	新建	五珠山	2021 年 9 月至 11 月	五珠村	新建机井一口，深度 230 米，配套（水泵一台，水塔一个，160 镀锌钢管 230 米，PE130 套管 230 米，PE32 管 230 米，单相电缆 350 米）	23	5	衔接资金加村自筹	五珠山组 150 户，626 人，其中贫困户 23 户 49 人。	解决五珠山组村民 150 户，626 人的季节性缺水问题。
13	白沙镇	五珠村	安全饮水	其他	新建	上堍组	2021.10-2021.12	五珠村	从对面山到上堍组 2 公里引水，新建水塔一个长 5 米，宽 3 米，高 2 米	14	5	衔接资金加村自筹	上堍 85 户，365 人，其中贫困户 13 户 27 人。	解决上堍组村民 85 户，365 人的季节性缺水问题。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
14	白沙镇	珠林村	塘堰建设	产业发展	改建	珠林村	2021-10-10--2021年11月10日。	珠林村	1.珠林组水塘四周水泥浆砌66.3个立方，水塘清淤及平整。(清淤工程量40*22*1=880立方）2.马彩组水塘清淤及护栏。(清淤工程量13*8*1.2=124.8立方），护栏长24米*高0.8米。	7	5	村组自筹2万元,衔接资金5万元	珠林组及马彩组210户农户约980人口	1.解决珠林湾165户农田灌溉问题.
15	白沙镇	珠林村	古井修建	基础设施	改建	珠林村	2021-10-10号开工到2021年11月10日完工。	珠林村	古井大理石栏杆45米、井面抬高0.3米，水井清洗、井四周沟渠改造硬化(1.井面硬化5*5*0.3=7.5立方、2.井内块石浆砌约5个立方）	6	5	村自筹1万元，衔接资金5万元	马彩组165户860人	解决珠林村马彩组165户、860人的季节性缺水问题
16	白沙镇	石清村	村组道路硬化	基础设施	通组公路	石清村周组	2021.09—2021.12	石清村	通组路硬化长180米，宽3.5米，厚0.2米	7	7	衔接资金	石清村周组11户56人	解决11户56人出行困难问题
17	白沙镇	三房村	公路护坡修复	基础设施	改建	三房村	2021.7-2021.11	三房村	护坡长9米，高5.5米 土石方80余方	3	2	衔接资金加自筹	三房村262户1071人	全村村民出行安全
18	白沙镇	山口村	港堤修复	产业发展	其他	山口村沙城胡组	2021.7-2021.11	山口村	1、C25混疑土硬化约10立方米 2、桥两头回填土方约168立方米 3、石头浆砌约200立方米 4、挖机清理约20小时	10	10	衔接资金	山口村沙城胡组约500人口	方便沙城胡组全体约500人口日常生产通行

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
19	浮屠镇	朝六村	畜牧养殖	产业发展	投资合作	朝六村	2021.09	朝六村	投资合作阳新县五福种植专业合作社	20	20	衔接资金	脱贫户 12 户 48 人	壮大村集体年收益，增加 12 户脱贫户收入
20	浮屠镇	芦湖村	水产养殖	产业发展	投资合作	北煞湖	2021.12	芦湖村	投资合作阳新县朗朗生态农业种养殖专业合作社	20	20	衔接资金	脱贫户 111 户 467 人	壮大村集体收益
21	浮屠镇	下汪村	蔬菜种植	产业发展	自建自营	俞家堰组	2021.9-2021.12	下汪村	流转平整土地 40 亩，56 个大棚，滴灌设施、沟渠、田间道路、水塔建设。	136	136	衔接资金	全村 286 户 1095 人	带动脱贫户就业增加收入，同时增加集体收入
22	浮屠镇	茶铺村	沟渠建设	产业发展	其他	茶铺村	2021.11	茶铺村	全长 300 米，渠道两边用石块水泥砂浆砌墙 2 米高，3 米宽。	40	15	衔接资金+自筹	1 组 48 户 280 人	1 组 48 户 280 余人，受益水田 200 亩排水改建
23	浮屠镇	张畈村	蔬菜种植	产业发展	自建自营	叶子恕组	2021.12	张畈村村委会	新建 88 个钢架大棚	120	120	衔接资金	410 户 1835 人	增加村集体年收入，带动群众增加务工收入
24	浮屠镇	荻田村	沟渠建设	产业发展	其他	荻田村	2021.09	荻田村	建设太屋畈中渠 600 米	48	10	衔接资金+自筹	540 户农户 2400 人	方便 520 户农户的农田排涝抗旱安全

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
25	浮屠镇	进中村	村组道路硬化	产业发展	其他	进中村	2021.10.1--2021.11.20	进中村	硬化产业路长 240 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米	12	8	衔接资金+自筹	目塘组 24 户，97 人	方便村民在基地务工，增加年务工收入。方便基地产品销售。
26	浮屠镇	山下村	村组道路硬化	产业发展	其他	山下村	2021.11	山下村	硬化产业路 318 米	13	6	衔接资金+自筹	240 户农户 840 人	方便 240 户农户生产劳作及农产品运输
27	浮屠镇	吴智村	村组道路硬化	基础设施	其他	吴智村	2021.11	吴智村	硬化路长 684 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米	46	20	衔接资金+自筹	151 户 618 人	解决二组 151 户群众出行难问题
28	浮屠镇	西边良村	抗旱泵站机房重建	产业发展	其他	西边良村	2021.11	西边良村	建设西边良村抗旱泵站机房重建	10	8	衔接资金+自筹	全村 230 户农户 1290 人	全村 1600 亩水田灌溉
29	浮屠镇	三保村	村组道路硬化	基础设施	其他	三保村	2021.10.	三保村	106 国道至六组新屋路口水泥路硬化长 220 米，宽 4.5 米，厚 0.2 米	12	10	衔接资金+自筹	55 户 260 人	解决六组 55 户 260 人出行难问题
30	木港镇	仓下村	花椒基地	产业发展	自建发包	仓下组、上坳头组、下坳组	2021.01-2021.12	仓下村	利用仓下村仓下组、上坳头组、下坳组荒山荒坡及山地资源优势，在仓下片区发展 80 亩花椒基地。	30	20	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	3 年挂果后可实现村集体经济收入，并带动脱贫户及周边劳力 10 户务工增收。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
31	木港镇	泉波村	水产养殖	产业发展	投资合作	泉波村	2021.01-2021.12	泉波村	投资合作水产养殖领域，规模 100 亩左右，饲养草鱼、鲢鱼等。	20	20	衔接资金	泉波村集体、脱贫户及全村村民	增加村集体收入，增加 5-10 户脱贫户收入，3 年后返回本金。
32	木港镇	北山村	产业路	产业发展	新建	汪保组	2021.01-2021.12	北山村	汪保组修建产业路 2.8 公里，宽 3.5 米，厚 0.3 米。	35	8	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	增加脱贫户 15 户收入，促进 330 亩油茶基地和 200 亩耕地发展。
33	木港镇	塘畔村	沟渠建设	产业发展	新建	上建坪组	2021.01-2021.12	塘畔村	在上建坪组山林边建设灌溉沟渠 450 米，铺设 30 管道 300 米，u 型槽 100 米。	8	7	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	带动脱贫户 5 户就业务工，保障塘畔村上建坪组、下竹林组和木港村下建坪组 600 余亩良田灌溉。
34	木港镇	学诗村	蔬菜基地	产业发展	自建发包	游龙组朱家垅组	2021.01-2021.12	学诗村	在游龙组朱家垅组对 40 亩土地整改及新建大棚 35 个，建设集散分拣清洗包装车间 1 个，生产生活用板房 1 栋，大棚与大棚之间的路面平整及铺砂石路面，	110	110	衔接资金	全村村民+脱贫户	增加脱贫户及周边劳力 35 人增加务工收入，增加村集体收入

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
35	木港镇	木港村	河堤建设	产业发展	新建	崇漆龙王庙段河道	2021.01-2021.12	木港村	崇漆湖下崇漆龙王庙段河道清淤 2 公里，河堤加高加固，总长 700 米，加高至 3.5 米，底部宽 11 米。	36	28	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	保障崇漆组良田 500 亩、鱼塘 600 亩稳产增收，增加周边 100 余户群众收入
36	木港镇	贺洞村	产业道路建设	产业发展	新建	贺狮桥至牛湖口	2021.01-2021.12	贺洞村	硬化产业路 2 公里，宽 4.5 米，厚 0.2 米	90	28	衔接资金+自筹+部门资金	全村村民+脱贫户	方便贺洞村四个组 200 户 700 余群众出行，对接白茶基地、牛湖生态旅游区，增加周边群众收入
37	木港镇	贺洞村	白茶基地配套设施	产业发展	新建	贺狮桥组	2021.01-2021.12	贺洞村	接通动力电，架设电杆 15 根、铺设线路 2 公里；加固贺狮桥水库堤坝；新建产业砂石路 2 公里	60	50	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	保障白茶基地健康发展，带动周边 200 人务工增收，其中脱贫户 50 户
38	木港镇	金河村	道路建设	基础设施	新建	金河村石坑组、宝林组等组	2021.12	金河村	1.石坑组柯大刚家至徐新军家 300 米，2.宝林组至柯贤银家 150 米，3.新屋下组柯愈凤家至柯昌国家 300 米，4.金龟墩组接村主干道至柯大强家 300 米，5.燕窝组柯尊华家至柯墩组接村主干道至柯大强家 300 米，5 燕窝组柯尊华家至柯尊炎家 600 米，合计硬化道路 1650 米，宽 4 米，厚 0.2 米。	75	18	衔接资金+自筹	全村村民+脱贫户	方便全村 5 个组村民 1300 人出行

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
39	木港镇	金河村	饮水工程	公共服务	新建	金河村石坑组	2021.12	金河村	在石坑组挖一口深水井，建水塔、购买水泵、拉水管，使该组群众吃上放心水。	22	14	衔接资金+自筹	石坑组村民+脱贫户	解决石坑组村民 200 人饮水问题
40	木港镇	漆祠村	沟渠建设	产业发展	新建	上屋组	2021 年	漆祠村	上屋组沟渠改造，长 800 米，高 1.2 米，宽 0.8 米石头浆砌	10	8	衔接资金+自筹	村民受益 50 户	解决村民 100 亩水田灌溉
41	排市镇	中山村	产业路	产业发展	新建	明蒲塘组	2021 年	中山村	新建白茶基地产业机耕路，长 400 米，宽 4 米，厚 0.2 米	10	8	衔接资金 8 万，自筹 2 万	脱贫户及群众	改善基础设施，便于产业发展，每年可带动务工 20 余人，巩固脱贫成效，衔接乡村振兴
42	排市镇	西元村	沟渠建设	产业发展	新建	三组	2021 年	西元村	新建灌溉沟渠长 60 米，宽 0.8 米，深 2 米，块石浆砌建造	8	6	衔接资金 6 万，自筹 2 万	脱贫户及群众	改善基础设施，便于 600 亩水稻种植，受益群众 400 余人。巩固脱贫成效，衔接乡村振兴
43	排市镇	后坑村	产业路	产业发展	新建	桥头垴	2021 年	后坑村	新建水果基地产业砂石路，长 1000 米，宽 4 米，厚 0.2 米	10	6	衔接资金 6 万，自筹 4 万	脱贫户及群众	改善基础设施，便于群众出行，受益群众 1000 余人。便于产业发展，巩固脱贫成效，衔接乡村振兴

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
44	排市镇	官科村	农家乐	产业发展	新建	官科村泉塘组	2021 年	官科村	新建田园餐厅、厨房、厕所，建筑面积 500 平米，占地面积 650 平米。发展乡村旅游休闲产业。	120	120	衔接资金	壮大村级经济收入，提高脱贫户及群众收入。可带动 15 人以上的劳动力就业和泉塘组 10 户农户的土地流转。	打造“一品官科，乡宴天下”之品牌，建设美丽乡村示范村。带动就业，增加村集体收入
45	排市镇	后坑村	沟渠建设	产业发展	新建	后坑村上申湖	60 天	后坑村	开挖长 2600 米、宽 60 公分、深 1 米的沟渠，铺设 2600 米长、口径大小 200mm 的 PE 水管，水管铺设完成后沟渠填埋平整	29	18	衔接资金 18 万，申请部门资金及自筹 11 万	脱贫户 156 人	改善基础设施，解决 500 亩水产及螃蟹养殖面积的缺水补水及清水循环问题，可提高经济效益，带动脱贫户务工增收。
46	排市镇	山田村	产业路	产业发展	新建	明观泉	2021 年	山田村	新建明观泉至油埔 1.4 公里产业发展水泥硬化路长 800，宽 3.5 米，厚 0.2 米。	28	12	衔接资金+自筹	山田村、龙口村、洛元村村民	方便村民出行、农产品运输销售，利于防火防汛

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
47	兴国镇	宝塔村	产业路	产业发展	新建	明港组	2021年10月底完成	宝塔村	明港组湖蒿基地机耕路砂石路建设长2000米，宽45米，厚25CM	20	8	衔接资金+自筹	宝塔村贫困户	解决脱贫户45户170人农产品运输难问题
48	城东新区	良荐村	沟渠建设	产业发展	改扩建	良荐村	2021年	良荐村	一组至二组至黄阳公路下水渠重新改造：全长750米，宽1.5米、高1.2米: 一、水渠两侧块石浆砌; 二、底部铺装水泥空心板; 三、新建5座闸门; 四、安装16.5米水泥预制管；五、水渠边顶部栽绿植	57	20	衔接资金+自筹	二组村民	二组村民：83户，421人，解决产业基地排涝
49	黄颡口镇	黄颡口村	果蔬基地创业园	产业发展	新建	黄颡口村六组	2021年	黄颡口村	2个果蔬采摘大棚，14个蔬菜种植阳光大棚，滴灌设施，800米沟渠，200米产业路	220	120	乡村振兴衔接资金120万元、村自筹100万元	全村村民	增加村集体收入，带动脱贫户就业
50	网湖湿地	向录村	高椅山至墨斗地沙石路	产业发展	新建	向录村六组	2021.10-2021.12	向录村	高椅山至墨斗地产业路全长1200米，路基宽5米，铺石渣路面宽4米，厚0.25米。	15	10	衔接资金+自筹	六组群众	有利于防汛抗旱及农副产品运输，收益面积340亩；六组群众34户，168人。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
51	洋港镇	田畔村	沟渠建设	产业发展	新建	田畔村一组	2021.9-2021.11.10	田畔村	1.沟渠总长 264m，高 0.8 米，底宽 0.5 米，顶宽 0.8 米，混凝土浇灌底厚 0.2 米，两边混凝土浇灌 0.1 米。2.土方开挖，打石头，土石转运，安装模板，回填。	10	10	衔接资金	田畔村村民饮水一组至九组二千多人，灌溉面积 360 亩是一组至三组。	方便村民饮水，种植，灌溉，排涝，抗旱，助力乡村发展。
52	洋港镇	湾塘村	塘堰建设	产业发展	新建	湾塘村 3 组	2021.10-2021.12	湾塘村	塘坎建设总长 140m，均采用混凝土、块石、沙浆砌成渠道 0.8 米宽，1.5 米高，细石混凝土 0.2 米厚压顶，上加栏杆	10	10	衔接资金	湾塘村 3 组 95 户农户 500 余人	防汛抗旱助力农业发展，有效解决人畜饮水问题
53	洋港镇	中罗村	村组道路硬化	基础设施	新建	中罗村南山	2021.9.10-2021.10.10	中罗村	中罗村至桂源村南山公路扩宽土方工程，宽 1 米，长 1800 米，土方开挖，回填运输，排水设施。	9	9	衔接资金	中罗村 11 个村民小组，583 户，2762 人	解决群众出行方便，确保车辆交通安全
54	洋港镇	洋港村	沟渠建设	产业发展	新建	洋港村五组	2021.10-2021.12	洋港村	沟渠长 45 米，使用挖机开挖，混凝土沙石硬化，中间铺设排污水管 28 根，新建沉垫池 2 个	5.5	5	衔接资金+自筹	洋港村五组约 126 户，585 人	农村污水有效排放，美化乡村环境，打造亮丽风景。
55	洋港镇	洞下村	旅游产业	产业发展	新建	洞下村	2021.10.1-2022.10.1	洞下村	建设 600 平米乡村旅游服务中心，占地面积 2 亩	120	120	衔接资金	洞下村 6 个自然组 1290 人	带动 20 名村民就业，可增加村集体收入

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
56	洋港镇	上畈村	茶叶种植	产业发展	投资合作	胡桥村	2021 年	上畈村	茶叶抚育 100 亩	20	20	衔接资金	脱贫户 6 户 24 人	增加村集体收入，增加脱贫户 6 户 24 人增收。
57	龙港镇	石丘村	河道护坡	产业发展	新建	一、二组	2021.10-2021.12	石丘村民委员会	一、二组朝阳河河道护岸块石浆砌长 50 米*平均高 6 米*宽 1 米及其它配套工程	15	12	衔接资金 12 万，其他资金 3 万	1、2 组 400 余名村民	改善人居环境，解决内涝问题
58	龙港镇	朝阳村	道路硬化	基础设施	扩建	一组	2021.10-2021.12	朝阳村民委员会	一组道路长度为 230 米*扩宽 3 米*厚度为 0.20 米及配套工程	12	10	衔接资金 10 万，其他资金 2 万	全体 1000 余名村民	便于村民安全出行，改变村容村貌。
59	龙港镇	茶寮村	渠道建设	产业发展	新建	十三组	2021.10-2021.11	茶寮村民委员会	十三组河堤块石浆砌长 160 米*宽 0.8 米*高 1.8 米，修建拦水坝一处，河床清淤疏通长 160 米*宽 9 米	12	12	衔接资金	10、13 组 1200 余名村民	解决灌溉面积 333 亩，受益人口 1200 人。
60	龙港镇	大桥村	道路硬化	基础设施	扩建、新建	四组	2021.10-2021.12	大桥村民委员会	四组道路扩宽 3.5 米，长度为 2000 米，其中硬化厚度为 0.18 米*长 680 米*宽 3.5 米。	29.5	10	衔接资金 10 万，其他资金 19.5 万	全体 2000 余名村民	便于村民安全出行、改变村容村貌

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
61	龙港镇	岩泉村	道路硬化	基础设施	基础设施	三组	2021.10-2021.12	岩泉村民委员会	三组硬化总长 350 米*宽 3.5 米*厚 0.18 米	14	14	衔接资金	三组 300 余村民	方便 3 组脱贫户和群众出入
62	龙港镇	钟山村	道路硬化	基础设施	新建	四组	2021.10-2021.12	钟山村村委会	四组连接路硬化长 75 米*宽 5 米*厚 0.18 米	4	4	衔接资金	四组 400 余村民	解决 4 组村民出行交通安全
63	龙港镇	殊溪村	沟渠建设	产业发展	新建	吴家畈	2021.10-2021.12.	殊溪村民委员会	吴家畈沟渠块石浆砌长 450 米*高 0.5 米*厚 0.12 米*两边; 内空 0.5 米、底厚 0.10 米.	10	10	衔接资金	300 余名村民	灌溉农作物 100 亩
64	龙港镇	南山村	塘堰建设	产业发展	改扩建	南山村二组	2021.12	南山村民委员会	一组四斗笼水塘坝石块护坡长 50 米*高 4 米* 厚 0.5 米。塘坝土方长 50 米，宽 8 米，高 3 米。 清淤泥长 60 米，宽 30 米，深 1.5 米。护坡长 35 米*宽 0.6 米*高 2.5 米；沟渠石 块浆砌全长 250 米*宽 0.6 米*高 1.2 米*两边及配套设施工程。	20	20	衔接资金	带动脱贫户 16 户，109 人，及 1、2、7 组村民	解决农田灌溉 100 亩
65	龙港镇	界首村	产业设施	产业发展	改建	界首村	2021.10-2021.12	界首村民委员会	房顶翻新 260 平米、横梁人字架 4 架、地坪硬化 220 平米，内外粉刷 1000 平米等。	12	12	衔接资金	带动脱贫户 16 户	促进群众增收，解决剩余劳动力再就业。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
66	龙港镇	林上村	塘堰建设	产业发展	新建	上阚塘	2021.12	林上村民委员会	上阚塘塘坝块石浆砌(上底 0.7m+下底 1.5m)*2.2m/2*175m；基础开挖 210 立方、土方回填 175 立方	15	15	衔接资金	300 余名村民	方便全村村民出行安全
67	龙港镇	大桥铺	饮水安全	基础设施	自建	大桥铺村 1-7、16 组	2021.10.8-2021.12.30	大桥铺村民委员会	1-7、16 组安装 PE20 管 23000 米，3000 个 PE20 弯头、PE20 内丝直接 500 个、水龙头 500 个。	15	15	衔接资金	全村 8 个小组 500 户农户,2400 个群众。	解决大桥铺村 7 个小组 500 户群众生活用水
68	龙港镇	荻湖村	公路维护	基础设施	新建	8 组	2021.10-2021.12	荻湖村民委员会	八组维修 3 处（8 米*4.3 米*1.2 米、8.5 米*4.3 米*1 米、25 米*5.5 米*1.5 米）块石浆砌共 284 余方，含土方开挖回填 100 余方等配套工程。	12	12	衔接资金	8 组全体 200 余村民	方便全体村民出行安全。
69	龙港镇	车桥村	产业设施	产业发展	新建	全体村民	2021.10-2021.12	车桥村民委员会	七组花椒山新建 300 立方水池一个及附属设施。	20	20	衔接资金	4000 名村民	带动脱贫户就业，促进村集体增收
70	龙港镇	石下村	产业设施	产业发展	新建	石下村沙窝山	2021.10-2022.3	石下村民委员会	沙窝山茶叶加工厂厂房 918 平方米、附属建筑 196 平方米，附属产业路加宽维修 1000 米	130	130	衔接资金	脱贫户、石下村集体	带动黄桥村易迁点劳动力就业 20 人、增加村集体收入
71	龙港镇	马岭村	村林场产业路	产业发展	新建	熊家垅至八桷棚	2021.10-2021.12	马岭村民委员会	熊家垅至八桷棚长 2300 米*宽 6 米砂石路	15	15	衔接资金	4 个组 900 余人	林场发挥经济效益，促进村集体增收。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
72	龙港镇	郭家垅村	产业路	产业发展	新建	西坑垅防洪公路	2021.10-2021.12	郭家垅村民委员会	西坑垅防洪公路修建长 1.5 公里*宽 5 米砂石路；护坡 20 米*高 2.5 米*宽 1 米*两边及配套设施	10	10	衔接资金	160 户，灌溉 150 亩田	解决内涝困难和 150 亩农田灌溉
73	龙港镇	金坪村	沟渠建设	产业发展	扩宽	金坪村二组	2021.10.25---2021.11.30	金坪村	二组硬化长 387 米*高 1.3 米*0.3 米厚 × 两边，另加涵洞 2 个	23	23	衔接资金	98 户 570 人	解决农田灌溉 380 亩，收益农户 98 户 570 人
74	龙港镇	渡口村	茶叶基地设施	产业发展	新建	渡口村下坑垅	2021.10-2022.3	渡口村民委员会	下坑垅白茶基地建 2 个蓄水池，1 公里产业路和配套设施。	300	100	衔接资金 100 万，其他资金 200 万	100 户务工，促进村集体增收	带动群众务工、消灭荒山、增加集体收入
75	龙港镇	坜上村	道路硬化	基础设施	新建	坜上村一，五组	2021.9.28－2021.12.28	坜上村	一组全长 450 米，宽 4 米，厚 0.18 米，混泥土硬化;五组全长 350 米，宽 3.5 米，厚 0.18 米，混泥土硬化	27	10	衔接资金 10 万，其他资金 17 万	2000 余名村民	解决村民安全出行。
76	龙港镇	坜上村	新建水毁排水沟	产业发展	新建	坜上村一，五组	2021.9.28－2021.12.28	坜上村	一组排水沟全长 580 米，1.挖机进行挖沟作业; 2.沟两边块石浆砌 696 立方米(580 米*2*1 米高*0.6 米厚)，沟底混泥土硬化 46 立方米（580 米*0.8 米宽*0.1 米厚）	26	10	衔接资金+其他资金	全村 2000 余名村民	解决村民农作物增收增产，增加脱贫户 3 人收入。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
77	陶港镇	龙门村	沟渠建设	产业发展	新建	龙门村门前屋组	2021.10-2021.12	龙门村	渠道总长 700 米，分两段，其中前段 260，后段 440 米。前段 260 米用预制板砌两侧，宽 80cm，高 60cm，底部浇灌混凝土 0.15cm; 后段 440 米挖沟埋波纹管。	8	8	衔接资金	门前屋组 210 户农户 800 余人	防汛抗旱助力农业发展，为 500 多亩田地提供抗旱灌溉用水。
78	陶港镇	青龙村	沟渠建设	基础设施	新建	青龙村祠堂畈组	2021.10-2021.12	青龙村	沟渠建设总长 55m，均采用混凝土垫层 100mm 厚，两边砖砌成沟，800mm 高，600mm 内宽; 单面抹灰，细石混凝土 100mm 厚压顶	5	5	衔接资金	青龙村祠堂畈组 40 户 210 人	解决湾组污水乱排问题，改善人居环境，美化乡村打造亮丽风景。
79	陶港镇	陶港村	沟渠建设	产业发展	改建	陶港村	2021.10-2021.12	陶港村	从先学组至上刘华组长 500 米，高 1.5 米，宽 1 米，在从先学组与上刘华组接头处建一个分水闸。查家湾组至冯瑛长 1000 米，水渠高 1.5 米，宽 2 米，有二处安放涵管	20	15	衔接资金加自筹	上刘华、下刘华、潘彦、潘家湾、从先学、查家湾、张谷才、约 280 户、农户 1400 余人	方便了几个组 300 多亩水田抗旱排涝问题
80	陶港镇	上徐村	蔬菜种植	产业发展	新建	袁均立组	2021.10-2021.12	上徐村	建设面积 40 亩。建连栋大棚 16000 平方米；大棚规格为长 40m，宽 40m，肩高 3m，顶高 4.8m，单个连栋大棚面积为 1600 ㎡，共计建 10 个，配套建有通风系统、强降温系统、内遮阳系统、控制系统等系统。②建排灌沟渠。两棚距离 4-5 米，排水沟宽约半米，深 30 厘米。	140	140	衔接资金	脱贫户	建设大棚蔬菜，带动 20 户贫困户务工。增加村集体收入

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
81	陶港镇	李才	村组道路硬化	产业发展	新建	李才村李家垅组	2021.10-2021.12	李才村	建设产业砂石路长 1450 米、路基 4.5 米，铺石渣石粉路面宽 3 米、厚 8 公分。	15	8	衔接资金加自筹资金	李才村所有湾组约 238 户农户 1066 余人	产业发展与机耕共用，覆盖 300 亩的田地生产，促进 350 腊梅、油茶产业的发展。
82	陶港镇	龙门村	村组道路硬化	基础设施	新建	龙门卫生室至龙门小学	2021.10-2021.12	龙门村	建设龙门村卫生室至龙门小学硬化路，全长长 150 米、路基宽 5 米、水泥硬化路面 4 米宽，厚度 0.2 米。	10	10	衔接资金	村小学师生	方便学生上下学安全出行
83	经济开发区	塘堍村	村组道路硬化	基础设施	其他	经济开发区塘堍村截流港明卢	2021 年 9 月开工，11 月份竣工	塘堍村	硬化路面宽 3.5 米，厚度 20 公分，长度 656 米，路基 6 米宽	35	8	自筹资金+项目资金+上级部门衔接资金	脱贫对象户和养殖户 60 人。	方便脱贫对象户和养殖户、群众出行和带动产业发展
84	三溪镇	上余村	厂房建设	产业发展	新建	上余村余东组	2021.10-2021.12	上余村	新建生产仓库 800 平方米，冷冻库 500 立方，含土地整理、水电、厂地硬化、房屋建筑等工程	110	110	衔接资金	上余村 60 余户村民	建设产业配套，助力产业发展，带动群众就业，增加村级收入

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
85	三溪镇	立中村	沟渠建设	产业发展	新建	南山畈组	2021.10-2021.12	立中村	南山畈组水渠两边砌石，长：142米，宽：0.8米，高：2.5米	14	10	衔接资金+其它资金	立中大湾1300多人口，涉及水田面积400多亩	防汛抗旱助力农业发展，解决水田灌溉400亩。
86	三溪镇	军林村	村组道路	基础设施	新建	军林村伍富组	2021.10-2021.12	军林村	伍富组道路硬化200米，3.5米宽，0.18米厚	8	8	衔接资金	军林村伍富组400余人	改善群众通行安全。
87	三溪镇	竹林村	产业道路	产业发展	新建	一组至妹思湖、二组至妹思湖路段	2021.10-2021.12	竹林村	一组至妹思湖、二组至妹思湖路段新建产业路，共1000米长，4.5米宽	12	8	衔接资金+其它资金	竹林村一组、二组100户500余人	防汛抗旱助力农业发展。
88	三溪镇	黄冲村	村组道路	基础设施	新建	邹丰兰路口至石家垴	2021.10-2021.12	黄冲村	黄冲村邹丰兰路口至石家垴路段扩宽路基、硬化，共2500米长，2米宽，20公分厚	75	14	衔接资金+其它资金	黄冲村485户2100余人	改善群众通行安全。
89	三溪镇	柏树村	村庄整治	基础设施	新建	蔡家安组	2021.10-2021.12	柏树村	蔡家安组村庄整治：挖土方673m³，修建排水沟、截水沟150m，砖地沟、明沟60m，现浇沟24m，，沟盖板39m，石挡土墙113m³铺设混凝土管68米，浆砌块料210m³，水泥混凝土45m³等	26	12	衔接资金+其它资金	柏树村蔡家安组56户300余人	改善群众生产生活条件。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
90	三溪镇	上余村	畜禽养殖	产业发展	投资合作	上余村烛山	2021.10-2021.12	上余村	投资合作阳新县南宝归圆家庭农场，养牛 80 头，鸡 300 只（散养），油茶 120 亩	20	20	衔接资金	预计带动 5 户脱贫户务工增收	壮大村集体收入，带动 5 户脱贫户务工增收
91	三溪镇	龙泉村	花卉苗木	产业发展	投资合作	龙泉村	2021.10-2021.12	龙泉村	投资合作龙泉花卉苗木基地	20	20	衔接资金	预计带动 12 户脱贫户务工增收	壮大村集体收入，带动 12 户脱贫户务工增收
92	三溪镇	高桥村	水果种植	产业发展	自建自营	泉塘垅组	2021.10-2021.12	高桥村	新建果树种植基地 30 亩	20	20	衔接资金	预计带动 5 户脱贫户	带动脱贫户务工就业，增加村集体收入
93	枫林镇	长圳村	蔬菜种植	产业发展	新建	长圳村长圳组、中畈组	2021.10-2021.12	长圳村	育苗工厂及示范基地：总面积 40 亩，含育苗及示范基地，主要建设基础设施（沟渠改造、路段修筑、水电接通等）、恒温大棚、连体大棚与普通大棚、点播机等育苗设施设备	130	130	衔接资金	长圳组、中畈组农户约 50 户 130 人	流转土地和务工带动受益人口农户约 50 户 130 人，村级通过资产出租取得收入
94	枫林镇	漆坊村	沟渠建设	产业发展	新建	漆坊村上陈组、下陈组	2021.10-2021.12	漆坊村	新建沟渠深度 1.3 米，宽度 1.8 米，长度 290 米浇灌钢筋混凝土硬化，	27	10	衔接资金+自筹	上陈组、下陈组约 150 户 700 人	防汛抗旱助力农业发展，受益人口约 150 户 700 人，灌溉土地 800 亩

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
95	枫林镇	樟桥村	油茶加工	产业发展	新建	樟桥村泉口组	2021.10-2021.12	樟桥村	购买油茶炼油设备 1 套，建日榨油 2000 斤无尘车间 1 个	32	20	衔接资金+其他资金	芦塘组农户约 40 户 160 人	壮大村集体收入，吸纳芦塘组农户 40 户务工增收。
96	枫林镇	湖田村	农家乐	产业发展	新建	湖田村湖田组	2021.10-2021.12	湖田村	对湖田村电商大楼旁农家乐两层进行装修然后对外发包经营	45	20	衔接资金+其他资金	湖田组农户约 11 户 40 人	旅游产业配套发展，壮大村集体收入，带动 11 户农户增收。
97	枫林镇	枫林村	沟渠建设	产业发展	新建	枫林村绒湖组	2021.10-2021.12	枫林村	渠建设总长 445m，分二段，其中下段 300m，上段 145m。均采用混凝土垫层 100mm 厚，两边砖砌成沟，下段 800mm 高，600mm 内宽；上段 500mm 高，400mm 内宽。均采用下半 37 墙，上半 24 墙，单面抹灰，细石混凝土 60mm 厚压顶。其他附属工程，暗埋水管 13m，港边块石护坡 11m，均高 1.3m，过桥水槽 7.5m。	25	15	衔接资金+自筹	绒湖组农户 126 人，灌溉土地 1200 亩	防汛抗旱助力农业发展，受益人口约 20 户 126 人，灌溉土地 1200 亩

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
98	枫林镇	漆坊村	沟渠建设	产业发展	新建	漆坊村东庄组、下陈组、陈家湾组、田畈组、新宅畈组	2021.10-2021.12	漆坊村	沟渠建设总长 830m，分三段，其中第一段 260m，第二段 480m，第三段 90m。均采用混凝土垫层 100mm 厚，两边砖砌成沟，第一段 500mm 高，50mm 内宽；第二段 500mm 高，500mm 内宽，第三段 500mm 高，500mm 内宽。底面抹灰，细石混凝土 60mm 厚压顶。其他附属工程，暗埋水管 30m，港边块石护坡 15m，均高 0.8m。	22	12	衔接资金+自筹	东庄、下陈、陈家湾等村组约 140 户农户 1400 余人，灌溉土地面积 2000 亩	防汛抗旱，灌溉土地 2000 亩，受益农户约 140 户 1400 余人。
99	枫林镇	南城村	产业路	产业发展	新建	南城村山背垴	2021.10-2021.12	南城村	新建产业路总长 800 米，宽 3.5 米，厚 10 公分。开挖路基 3.5 米宽，用石渣铺 10 公分垫底并压实，再铺 5 公分厚石粉铺面	15	6	衔接资金+自筹	南城村农户约 2076 人，土地面积 500 亩	受益人口约 400 户 2000 余人，受益土地面积 500 亩，助力产业发展
100	枫林镇	五合村	沟渠建设	产业发展	新建	木林冲组	2021.10-2021.12	五合村	木林冲组新建延管头堰及港坝沟渠修复长 400 米，宽 1 米，平均深 1.2 米，	28	12	衔接资金+其他资金	木林冲组农户约 40 户 200 人	防汛抗旱助力农业发展，受益人口约 40 户 200 人，灌溉土地 50 余亩

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
101	枫林镇	漆坊村	产业路	产业发展	新建	陈家湾组	2021.10-2021.12	漆坊村	陈家湾组产业路硬化长 500 米，厚 0.18 米，宽 3.5 米	23	12	衔接资金+其他资金	陈家湾组 40 户	方便村民农产品销售，带动产业发展
102	王英镇	新街村	塘堰建设	产业发展	新建	新街村港边组	2021.10-2021.12	新街村	水塘围长:长 68.25 米*宽 68.5 米，做迎水坝、浆砌 136.5 米，以及清淤和闸阀工程	8	5	衔接资金+自筹	港边组群众	有利于防汛抗旱和灌溉农田，收益农作物 80 亩，港边组群众 32 户 157 人将受益。
103	王英镇	新街村	产业路硬化	产业发展	新建	新街村上铺组	2021.10-2021.12	新街村	硬化长 180 米、宽 3.5 米产业路；更换鸡舍屋顶翻新 1000 ㎡	12	8	衔接资金+自筹	合作社成员	巩固帮扶产业，促进合作社发展壮大，增加合作社成员 25 人收入
104	王英镇	钟泉村	产业路建设	产业发展	新建	钟泉村江家畈组	2021.10-2021.12	钟泉村	产业机耕路建设总长 3.5 千米，宽 3.5 米，其中两处平板桥宽 3 米，长 2 米。	5	5	衔接资金	江家畈组 88 户 326 人	机耕路项目建成后，有利于进一步改善该组 120 余亩农田耕作条件，每亩约产粮 1000 斤，为农村实施机械化耕作奠定了坚实的基础。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
105	王英镇	东山村	安全饮水	基础设施	新建	东山村梓曹吴湾九、十组	2021.10-2021.12	东山村	引水管道总长 800m，管道型号Φ7.5cm，电子水表安装 120 个，开挖管道预埋槽 800m。	8	8	衔接资金	梓曹吴湾九、十组群众	梓曹吴湾九组和十组约 120 户农户 385 余村民生活饮水得到改善提升，同时有助于抗旱，助力农业发展。
106	王英镇	新屋村	茶叶种植	产业发展	新建	新屋村北殷组、屋基垴组	2021.03-2021.12	新屋村	生态茶园 200 亩，茶园灌溉工程，新建绿色环湖步道 2000 米	140	120	衔接资金+经发资金	北殷组、屋基垴组	实行茶旅结合的方式，带动周边及附近富余人口 50 人就业，及提升群众增加收入，丰产后，增加村级收入，同时改善生态环境，提升生态效益。
107	王英镇	倪家村	茶叶种植	产业发展	新建	倪家村	2021.05-2021.11	倪家村	新建 100 亩茶叶基地	80	20	衔接资金+其他资金	脱贫户	壮大村集体经济收入，带动 8 户脱贫户增收。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
108	王英镇	大田村	沟渠建设	产业发展	新建	上冯、仕桥、树畈组、下山珠组	2021.10-2021.12	大田村	1.沟渠建设总长 200m，分二段，其中仕桥 100m，上冯 100m。仕桥采用混凝土垫层 100mm 厚，两边用水泥板，1000mm 高，500mm 内宽；上冯组 500mm 高，400mm 内宽。均采用下半 36 墙，上半 24 墙，单面抹灰。2.下山珠组排水沟长 200 米，宽 0.5 米，高 1.8 米。	20	15	衔接资金+自筹	上冯组、仕桥组、下山珠组	有利于上冯组和仕桥组 110 户 680 多名村民防汛抗旱，方便农业种植灌溉 200 亩。
109	王英镇	大田村	道路建设	基础设施	新建	全村	2021.10-2021.12	大田村	全村断头路，道路建设长 500 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米	25	10	衔接资金+自筹	全村村民	方便全村 478 户 2000 余人群众出行，改善交通条件
110	王英镇	附坝村	产业路建设	产业发展	新建	王福组	2021.9-2021.12	附坝村	建设砂石路 1.5 公里，宽 4 米，厚 0.4 米	12	8	衔接资金+自筹	全村村民	修建便道，方便 1000 余村民出行，改善至三溪镇的交通条件
111	农业农村局		农产品加工园建设	产业发展	新建	军垦农场	2021 年	农业农村局	农产品加工园建设	500	500	衔接资金	全县农产品	服务全县特色农产品加工
112	县交运局		农村公路建设	基础设施	新建	全县各镇	2021 年	县交运局	全县各镇范围内农村公路建设 102 公里	1854	1854	省级衔接资金	全村村民	改善群众通行条件。

序号	镇	村名	名称	类别	建设性质	实施地点	时间进度	责任单位	建设任务	资金规模（万元）		筹资方式	受益对象	绩效目标
										投资总额	其中：衔接资金			
113	县发改局		产业配套设施	产业发展	新建	七里岗村、公桥村、湖田村	2021 年	县发改局	1.七里岗村“一湖两岸”道路建设 5.9 公里。2.公桥村香韵花卉苗木基地堤坝加固 3.1 万立方米，水泥路 1.2 公里等相关基础设施。3.湖田村农村旅游产业路连接线 7 公里改造工程。	1200	1200	省级衔接资金	全村村民	为所在村组脱贫户带来就业岗位。乡村旅游产业全年游客预计达到 20 万人次
114	大王镇	金寨村	村组道路硬化	基础设施	新建	金寨村五组	2021.10-2021.12	金寨村	新修硬化道路总长 220m，宽 3.5m，高 0.2m。	10	10	省直驻村衔接资金	村民 500 余人	方便全村群众安全出行和安全生产
115	木港镇	子山村	大棚建设	产业发展	新建	子山村	2021.10-2021.12	子山村	田地翻新 15 亩，新建蔬菜大棚 20 个，机耕路拓宽，建喷灌系统设施。	50	10	省直驻村衔接资金+自筹	脱贫户及村民	壮大村集体年收入，带动脱贫户务工
116	浮屠镇	张畈村	塘堰建设	基础设施	其他	张畈村	2021.10.	张畈村	建设各组塘堰防护栏杆，大理石栏杆高 0.9 米，长 460 米，水泥栏杆高 0.9 米，长 580 米	18	10	省直驻村衔接资金+自筹	受益群众 410 户 1835 人	全体村民安全防护
117	浮屠镇	公桥村	塘堰建设	基础设施	其他	公桥村	2021.11	公桥村	村主干道河边防护栏杆建设长 130 米，高 1.25 米，栏杆钢筋混泥土基脚建设宽 0.28 米，厚 0.25 米	11	10	省直驻村衔接资金+自筹	受益群众 310 户 1410 人	全体村民安全防护