

县住建局（人防办）—办公楼改造工
程

工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：_____ 法定代理人
或其授权人：_____

(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____ 复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		砌筑工程							
1	010402001001	砌块墙	项目类型：砌块墙 1、1. 砖品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆品种，等级：水泥砂浆M5.0 3. 满足图纸设计及规范要求	m3	0.454				
		分部小计							
		门窗工程							
2	010802004002	防盗门	项目特征：防盗门安装 1、安装详见图纸	樘	1				
3	010802001004	金属（塑钢）门	项目类型：平开门（装门禁系统）	m2	3.15				
4	010805004001	电动伸缩门	项目类型：电动感应门	樘	1				
5	010805005003	安全玻璃	项目特征：大门两旁安全玻璃 1、玻璃厚度为5mm	m2	18.32				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
6	011102003001	块料楼地面	项目类型：地砖地面 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝	m2	89.73				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
7	011204003003	块料墙面	项目类型：面砖墙面 1. 大厅新做墙体处墙面	m2	5.76				
8	011204004001	干挂石材钢骨架	项目类型：钢挂大理石 1、内墙面表面清理后，用15厚1：3水泥砂浆找平 2、按石材板高度安装配套不锈钢挂机 3、25厚石材板，用环氧树脂胶固定销钉，石材接缝宽5-8，用硅酮密封胶填缝	m2	32.56				
		分部小计							
		天棚工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅改造工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	011301001001	天棚抹灰	项目类型：乳胶漆天棚 1、顶面清理干净 2、白色乳胶漆一底两面 3、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	37.44				
10	011302001001	吊顶天棚	项目类型：纸面石膏板 1、轻钢龙骨标准骨架 2、9厚500米2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子抹平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、表面装饰另选	m ²	52.29				
		分部小计							
		其他工程							
11	011501015001	展台	项目类型：楼层导视牌 1、尺寸：120*76cm	个	1				
		分部小计							
		拆除工程							
12	011601001001	砖砌体拆除	项目类型：砖砌体拆除	m ³	1.890				
13	011610002001	金属门窗拆除	项目类型：门窗拆除	樘	2				
14	011605002002	立面块料拆除	项目类型：墙面拆除	m ²	32.56				
15	011613002001	玻璃拆除	项目类型：大门旁玻璃拆除	m ²	18.32				
16	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	项目类型：吊顶拆除	m ²	52.29				
		分部小计							
17	011701006001	满堂脚手架	项目类型：满堂脚手架	m ²	89.73				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大厅安装改造

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电气设备安装工程							
1	030411001001	配管	1. 项目类型：电气配管SC16 2. 配置形式：暗配	m	132.00				
2	030411001002	配管	1. 项目类型：电气配管SC20 2. 配置形式：暗配	m	34.00				
3	030408001001	电力电缆	项目类型：进户电缆 1. 型号：WDZNYJY-4*4	m	136.00				
4	030411004001	配线	项目特征：照明配线 1、型号： BV-3*2.5-CC, WC/FPC16 2、安装详见图纸	m	217.00				
5	030404034001	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	2				
6	030404034002	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K2 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	2				
7	030404035024	插座	项目类型：地插座	套	2				
8	030404035025	插座	项目特征：安全型暗插座 1. 型号：HD86SC 10A 2. 安装距地0.5米	套	2				
9	030412001001	普通灯具	项目特征：吸顶灯 1、规格：JXD2-1 1*40W 2、安装详见图纸	套	6				
10	030412004005	装饰灯	项目类型：筒灯	套	9				
11	030412004006	装饰灯	项目类型：射灯	套	6				
12	030412004007	装饰灯	项目类型：灯带	m	58.80				
13	030506007003	视频系统设备	项目类型：电子显示屏	m2	20.00				
14	030502005001	双绞线缆	项目特征：网线 1. 型号： UTP-5e-CC, WC/FPC20	m	54.00				
15	030502005002	双绞线缆	项目特征：电话线 1. 型号： RVS-2*0.5-CC, WC/FPC20	m	108.00				
16	030505005001	射频同轴电缆	项目特征：视频线 1. 型号： SYV-75-5-CC, WC/FPC20	m	54.00				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室改造工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		砌筑工程							
1	010402001002	砌块墙	项目类型：砌块墙 1、1. 砖品种、规格、强度等级：A3.5加气混凝土砌块 2. 砂浆品种，等级：水泥砂浆M5.0 3. 满足图纸设计及规范要求	m3	11.660				
		分部小计							
		门窗工程							
2	010802004001	防盗门	项目特征：防盗门安装 1、安装详见图纸	m2	3.78				
3	010801001002	木质门	项目类型：实木门	m2	6.30				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
4	011104002001	竹木地板	项目类型：实木地板楼面 1、18厚高实木企口木地板，用螺钉或气枪钉固总 2、2厚聚乙烯泡沫塑料垫 3、18厚细木工板（200-300宽条铺货满铺），用射钉固定 4、1.5厚自粘橡胶沥青防水卷材 5、20厚1:2.5水泥砂浆找平 6、素水泥结合层一遍 7、钢筋混凝土楼板	m2	63.05				
5	011102003002	块料楼地面	项目类型：地砖楼面 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆结合层一遍 4、现浇钢筋混凝土楼板	m2	8.51				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室改造工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011204003002	块料墙面	项目类型：面砖墙面 1、8-10厚墙面砖（贴前墙砖充分浸湿），白水泥擦缝 2、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 3、刷素水泥浆一道 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆抹基底或界面剂一道甩毛 6、喷湿墙面	m2	56.61			
7	011201001003	墙面一般抹灰	项目类型：内墙面抹灰 1. 会议室新做墙体处抹灰刷素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 2. 10厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m2	78.70			
8	011207001001	墙面装饰板	项目类型：木质吸音板墙面 1、木龙骨基层 2、木质吸音板由实木、芯材和吸音薄毡组成	m2	97.05			
		分部小计						
		天棚工程						
9	011302001002	吊顶天棚	项目类型：纸面石膏板 1、轻钢龙骨标准骨架 2、9厚500米2700纸面石膏板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子抹平 3、刷配套防潮涂料一遍 4、表面装饰另选	m2	25.58			
10	011302001003	吊顶天棚	项目类型：铝单板吊顶 1、铝单板吊顶600*600与配套专用龙骨固定	m2	45.97			
		分部小计						
		拆除工程						
11	011609002002	隔断隔墙拆除	项目类型：轻质隔断拆除	m2	15.98			
12	011604002003	立面抹灰层拆除	项目类型：抹灰面铲除	m2	56.61			
13	011610002001	金属门窗拆除	项目类型：门窗拆除	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：会议室安装改造

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404035026	插座	项目特征：安全型暗插座 1. 型号：HD86SC 10A 2. 安装距地0.5米	套	16			
2	030404035027	插座	项目特征：空调暗插座 1. 型号：HD86SC 20A 2. 安装距地2.4米	套	2			
3	030411004001	配线	项目特征：照明配线 1、型号： BV-3*2.5-CC, WC/FPC16 2、安装详见图纸	m	1503.00			
4	030411004002	配线	项目特征：空调配线 1. 型号： BV-3*4.0-CC, WC/FPC20	m	84.00			
5	030411001001	配管	1. 项目类型：电气配管SC16 2. 配置形式：暗配	m	235.00			
6	030411001002	配管	1. 项目类型：电气配管SC20 2. 配置形式：暗配	m	28.00			
7	030404034001	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	4			
8	030404034002	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K3 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	4			
9	030502005001	双绞线缆	项目特征：网线 1. 型号： UTP-5e-CC, WC/FPC20	m	6.00			
10	030502005002	双绞线缆	项目特征：电话线 1. 型号： RVS-2*0.5-CC, WC/FPC20	m	12.00			
11	030505005001	射频同轴电缆	项目特征：视频线 1. 型号： SYV-75-5-CC, WC/FPC20	m	6.00			
12	030412004008	装饰灯	项目类型：射灯	套	26			
13	011508001006	泡沫塑料字	项目类型：泡沫塑料字（小）	个	11			
14	011508001007	泡沫塑料字	项目类型：泡沫塑料字（大）	个	8			
15	030404033003	排气扇	项目类型：排气扇	台	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民防空办公室改造工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		门窗工程							
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	项目类型：塑钢窗	m2	59.04				
2	010802004001	防盗门	项目类型：防盗门安装	m2	6.30				
3	010801001001	木质门	项目类型：实木门	m2	18.74				
		分部小计							
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
4	011210001001	木隔断	项目类型：厕所木隔断 1. 满足图纸设计及规范要求	m2	19.11				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
5	011104002002	竹木地板	项目类型：复合地板楼面 1、复合地板地面 2、钢筋混凝土楼板	m2	126.00				
6	011102003003	块料楼地面	项目类型：地砖楼面 1、8-10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆填缝 2、20厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	13.45				
		分部小计							
		天棚工程							
7	011302001004	吊顶天棚	项目类型：铝扣板方板吊顶 1、吊顶300*300与配套专用龙骨固定 2、钢筋混凝土地板面清理干净并修补平整	m2	32.06				
8	011302001005	吊顶天棚	项目类型：铝扣条板板吊顶 1、吊顶600*600与配套专用龙骨固定 2、钢筋混凝土地板面清理干净并修补平整	m2	515.33				
		分部小计							
		拆除工程							
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民防空办办公室安装改造

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	项目特征：总配电箱 1. 安装距地1.6米	台	2			
2	030404017002	配电箱	项目特征：空开箱 1. 安装距地1.6米	台	10			
3	030411004001	配线	项目特征：照明配线 1、型号： BV-3*2.5-CC, WC/FPC16 2、安装详见图纸	m	3213.00			
4	030411004002	配线	项目特征：照明配线 1、型号： NHBV-2*2.5-CC, WC/SC15 2、安装详见图纸	m	80.00			
5	030411004003	配线	项目特征：空调配线 1. 型号： BV-3*4.0-CC, WC/FPC20	m	129.00			
6	030408001001	电力电缆	项目类型：电力电缆 1. 型号：YJY-4*10	m	414.00			
7	030408001002	电力电缆	项目类型：电力电缆 1. 型号：YJY-4*35	m	40.00			
8	030411001001	配管	1. 项目类型：电气配管SC16 2. 配置形式：暗配	m	618.00			
9	030411001002	配管	1. 项目类型：电气配管SC20 2. 配置形式：暗配	m	43.00			
10	030411001003	配管	1. 项目类型：电气配管SC25 2. 配置形式：暗配	m	40.00			
11	030411001004	配管	1. 项目类型：电气配管SC32 2. 配置形式：暗配	m	41.40			
12	030411001005	配管	1. 项目类型：电气配管SC50 2. 配置形式：暗配	m	10.00			
13	030404035028	插座	项目特征：安全型暗插座 1. 型号：HD86SC 10A 2. 安装距地0.5米	套	82			
14	030404035029	插座	项目特征：空调暗插座 1. 型号：HD86SC 16A 2. 安装距地2.4米	套	8			
15	030404035030	插座	项目特征：空调暗插座 1. 型号：HD86SC 20A 2. 安装距地2.4米	套	4			
16	030502004005	电视、电话插座	项目类型：电视插座	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民防空办办公室安装改造

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	030404034001	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	14			
18	030404034002	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K2 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	9			
19	030404034003	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K3 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	4			
20	030404034004	照明开关	项目特征：照明开关 1. 型号：HD86K3 10A 2. 安装距地1.4米 3. 安装方式：暗装	套	8			
21	030412001001	普通灯具	项目特征：吸顶灯 1、规格：JXD2-1 1*40W 2、安装详见图纸	套	6			
22	030412001002	普通灯具	项目特征：集成灯 1、安装详见图纸	套	65			
23	030404033004	排气扇	项目类型：换气扇	台	3			
24	030412001003	普通灯具	项目特征：疏散指示灯 1、双向疏散指示灯 2、型号：XYD-DY-112/3-D.E	套	4			
25	030412003001	安全出口灯	项目特征：安全出口灯 1、型号：XYD-DY-112/3-B	套	3			
26	030412002001	应急灯	项目特征：应急吸顶灯 1. 规格：HS-81D-2/1*32W 2. 安装详见图纸	套	6			
27	030502005001	双绞线缆	项目特征：网线 1. 型号： UTP-5e-CC.WC/FPC20	m	108.00			
28	030502005002	双绞线缆	项目特征：电话线 1. 型号： RVS-2*0.5-CC.WC/FPC20	m	216.00			
29	030505005001	射频同轴电缆	项目特征：视频线 1. 型号： SYV-75-5-CC.WC/FPC20	m	108.00			
30	030502013005	光纤盒	项目类型：光纤盒	个	1			
31	030505013005	分配网络	项目类型：电视分支器	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人民防空办办公室安装改造

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		分部小计							
		消防工程							
32	030901013001	灭火器	项目类型：灭火器 1、手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、安装详见图纸	具	6				
		分部小计							
		给排水工程							
33	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	项目类型：大便槽自动冲洗水箱 1、容积40L 2、安装详见图纸	套	6				
34	031004006001	大便器	项目类型：大便器	套	6				
35	031004003001	洗脸盆	项目类型：洗脸盆	组	1				
36	031001006001	塑料管	项目类型：给水管 1、聚丙烯PP-R管材，压力等级3.2级，热熔连接 3、管径：15mm	m	0.50				
37	031001006002	塑料管	项目类型：给水管 1、聚丙烯PP-R管材，压力等级3.2级，热熔连接 3、管径：25mm	m	9.00				
38	031001006003	塑料管	项目类型：给水管 1、聚丙烯PP-R管材，压力等级3.2级，热熔连接 3、管径：50mm	m	6.00				
39	031001006004	塑料管	项目类型：污水管 1、硬聚氯乙烯螺旋管，粘接 3、管径：75mm	m	0.50				
40	031001006005	塑料管	项目类型：污水管 1、硬聚氯乙烯螺旋管，粘接 3、管径：110mm	m	9.00				
41	031001006006	塑料管	项目类型：污水管 1、硬聚氯乙烯螺旋管，粘接 3、管径：160mm	m	6.00				
		分部小计							
42	031301017009	脚手架搭拆		项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

